

**Műszaki tartalom**  
**a „Gyémánt Fürdő kültéri medencéinek burkolási munkálatai 2022. évben”**  
**tárgyú beszerzési eljárás**

**A szerződés alapján ellátandó feladatok:**

- A Gyémánt Fürdő kültéri medencéinek burkolat helyreállítási munkálatai: kültéri élménymedence, hullám medence, gyermekmedence-pancsoló, csúszda-úszómedence
- Bontási feladatok: a sérült részeken meglévő burkolat és az alatta levő rétegrend maradéktalan eltávolítása, egészen a beton területig, majd a felület tisztítása nagy nyomású vízszugárral. A bontási munkálatok, az adott terület feltárása után Vállalkozó a Megrendelővel egyeztet, hogy a szigetelés szükségességéről, annak mértékéről.
- Szükséges alapozási, vegyszeres kezelési munkálatok – impregnáló alapozó használata vakolás előtt.
- Kiegyenlítő vakolás: az elhatározott burkolat és formaelemek burkolásához adaptálva kell a felületet alakítani, vakolni. Kiegyenlítő vakolatnak falon és padlón egyaránt simának és repedésmentesnek kell lennie. Egy rétegben max 1,5 cm vakolat hordható fel.
- Szükséges kellősítő-alapozó használata.
- Új csempe, szegély, burkolat rögzítése: kizárólag száraz, pormentes felületre végezhető. A burkolásnak a falaknál minden esetben felülről lefelé kell történnie, vágások a falpadló találkozáshoz kerüljenek. A medencepadlón folyékonyágyas ragasztást kell alkalmazni.
- Megfelelő minőségű ragasztóanyag használata kötelező a burkolat rögzítéséhez.
- Fugázás: A kerámia burkolatot mindkét oldalon 5-6 mm rugalmas, fagyálló fugával dilatálni kell. A fugáknak a munka megkezdésekor száraznak és pormentesnek kell lennie.
- Munkaterület folyamatos tisztántartása, a munkálatokból adódó, ill. a munkálatokhoz köthető szennyeződések eltávolítása.
- A csempét, szegélyt Ajánlatkérő biztosítja a kivitelezéshez szükséges valamennyi további anyag, segédanyag beszerzése Vállalkozó feladata. Ezek árát az egységárba építetten kell kezelni a keletkezett hulladék elszállítás díjával együtt.
- Folyamatosan kapcsolatot kell tartani az Ajánlatkérő illetékes munkatársával-üzemeltetési igazgató- az elvégzett munkák, teljesítések igazolásának érdekében kiemelten az alábbiak tekintetében:
  - A bontási terület kijelölése, szükség szerinti bővítése (m<sup>2</sup> ill. fm mennyiség megadásával)
  - Az egyes munkálati fázisok ütemezése, ütemtervhez képesti állapot
  - Az Ajánlattevő által biztosított anyagok felhasználásának folyamatos, precíz nyilvántartása, az Ajánlattevő általi ellenőrzés lehetőségének biztosítása

